

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΥΣΗΣ									
1	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	ΝΑΥΔΡ 15.03	ΥΔΡ 7103	1	h	24,00	30,90	741,60	
2	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 "	ΝΑΥΔΡ 15.12	ΥΔΡ 7113	2	m	110,00	7,70	847,00	
3	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ 15.14	ΥΔΡ 7115	3	m3	12,00	46,40	556,80	
4	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	4	TEM	1,00	309,00	309,00	
5	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.02	ΥΔΡ 7118.2	5	TEM	1,00	410,00	410,00	
6	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ8 1/2" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.07.05.01	ΥΔΡ 7107.5	6	m	130,00	44,20	5.746,00	
7	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 8 1/2" σε Φ17 1/2" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.23.01	ΥΔΡ 7125	7	m	130,00	61,80	8.034,00	
8	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ24" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.23.02	ΥΔΡ 7125	8	m	2,00	44,63	89,26	
9	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 24", πάχους 6mm	ΝΑΥΔΡ 15.24.01	ΥΔΡ 7126	9	m	2,00	82,67	165,34	
10	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" (D 250 mm) πάχους 6 mm	ΝΑΥΔΡ 15.25	ΥΔΡ 7127	10	m	80,00	51,50	4.120,00	
11	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φίλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	ΝΑΥΔΡ 15.26	ΥΔΡ 7128	11	m	50,00	57,00	2.850,00	
12	Εγκατάσταση αντλ/κου συγκ/τος κατακόρυφου άξοναή υποβρύχιου αντλίας. τιμή ανά τεμάχιο(1 τεμ)	ΥΔΡ 7120.3	ΥΔΡ 7120.3	12	TEM	1,00	1.292,43	1.292,43	
13	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ 7129	13	kg	10,00	4,60	46,00	
14	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.11	ΥΔΡ 6329.1	14	m3	6,00	102,00	612,00	
15	Επαναδιάρθρωση τσιμέντου ανεξάρτητα από διάμετρο διατρήσεως και βάθος	ΥΔΡ Τ17122.1	ΥΔΡ 7122	15	MM	10,00	31,71	317,10	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΥΣΗΣ								26.136,53	26.136,53
Σε μεταφορά									26.136,53

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						26.136,53
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	4.704,58
			Άθροισμα						30.841,11
			Απρόβλεπτα					15,00%	4.626,17
			Άθροισμα						35.467,28
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1.387,56
			Άθροισμα						36.854,84
			ΦΠΑ					24,00%	8.845,16
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						45.700,00

ΧΑΝΙΑ, 1/6/2023
Η Συντάξασα

ΧΑΝΙΑ, 1/6/2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων

ΧΑΝΙΑ, 1/6/2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Χανίων
α.α

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ