



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:  
Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6)  
στην τοποθεσία  
«ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ»,  
της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ,  
του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ : 125.000,00€ με το ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΛΚΕ - ΕΛΚΕΘΕ

## Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ



**ΕΡΓΟ:** «Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6), στην τοποθεσία «ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 125.000 ευρώ με ΦΠΑ

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στο λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- 1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσώματο υμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.ΠΑ Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
- 1.2. Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους,

με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείριση τους.

- 1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδειας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
- 1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
- 1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
- (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

- 1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
- 1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
- 1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
- 1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
- 1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [\*]).

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

1. σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
2. στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
3. στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),
4. στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
5. στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λουπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
6. στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
7. σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

- (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
- (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαίτερω), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

- 1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεις, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφητηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
- 1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
- 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη).
- 1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
- 1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιοδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
- 1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
- 1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

- 1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
- 1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
- 1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
- 1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών και ιδιαίτερα όταν:
- (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
  - (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματοургικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- (1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- (4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
- (5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
- (6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
- (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
- (8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- (9) Για φόρους.
- (10) Για εγγυητικές.
- (11) Ασφάλισης του έργου.
- (12) Προσυμβατικού σταδίου.
- (13) Διάθεσης μέσω ατομικής προστασίας.
- (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,



εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συντηρημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

- (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
- (2) Προσωπικού γενικής επιστάσεως και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματοουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
- (3) Νομικής υποστήριξης
- (4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
- (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
- (6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
- (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
- (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
  - (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
  - (10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

- (1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο  $D_N$  χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοιχών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

$$D_N/D_M$$

όπου  $D_N$ : Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα  
 $D_M$ : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως  $D_M$  θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος  $D_N$  χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

$$D_N/12$$

όπου  $D_N$ : Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος  $B_N$  χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

$$B_N / 240$$

όπου  $B_N$ : Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [\*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m<sup>3</sup>.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥5km	0,21
Εκτός πόλεως	
• οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥5km	0,19
• οδοί κακής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥5km	0,21
• εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥3km	0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [\*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m<sup>3</sup>), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m<sup>3</sup> κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [\*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

<b>A.T.</b>	<b>:1</b>	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm.
<b>Άρθρο</b>	<b>:15.16.01</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.1

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

<b>Ευρώ</b>	<b>(Αριθμητικά) :</b>	<b>309,00€</b>
	<b>(Ολογράφως) :</b>	<b>Τριακόσια εννέα ευρώ</b>

<b>A.T.</b>	<b>:2</b>	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm.
<b>Άρθρο</b>	<b>:15.16.02</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση του γεωτρυπάνου στην θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

<b>Ευρώ</b>	<b>(Αριθμητικά) :</b>	<b>410,00€</b>
	<b>(Ολογράφως) :</b>	<b>Τετρακόσια δέκα ευρώ</b>

<b>A.T.</b>	<b>:3</b>	Διάνοιξη υδρογεώτρησης διαμέτρου 9 5/8" ανεξαρτήτου βάθους σε μαλακά πετρώματα.
<b>Άρθρο</b>	<b>:N15.20</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7122

Διάνοιξη υδρογεώτρησης διαμέτρου 9 5/8" οποιουδήποτε βάθους, σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 4 στην κλίμακα Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρυπάνο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη τη ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-02 ΦΕΚ.292/12-03-2003 και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων" Αριθμ. 244140 ΦΕΚ 5115/17-08-2023.

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως, η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλυση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).

<b>Ευρώ</b>	<b>(Αριθμητικά) :</b>	<b>34,00€</b>
	<b>(Ολογράφως) :</b>	<b>Τριάντα τέσσερα ευρώ</b>

<b>A.T.</b>	<b>:4</b>	Διεύρυνση υδρογεώτρησης από διάμετρο 9 5/8" σε 15 1/2 " σε μαλακά πετρώματα.
<b>Άρθρο</b>	<b>:N15.22.1</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124

Διεύρυνση υδρογεώτρησης από διάμετρο 9 5/8" σε 15 ½ " σε μαλακά πετρώματα ανεξαρτήτως του βάθους της, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων" Αριθμ. 244140 ΦΕΚ 5115/17-08-2023.

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 20,00€  
**(Ολογράφως) :** Είκοσι ευρώ

---

**A.T. :5** Διεύρυνση υδρογεώτρησης από διάμετρο 9 5/8" σε 22" σε μαλακά πετρώματα.

**Άρθρο :N15.22.2**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124

Διεύρυνση υδρογεώτρησης από διάμετρο 9 5/8" σε 22 " σε μαλακά πετρώματα ανεξαρτήτως του βάθους της, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων" Αριθμ. 244140 ΦΕΚ 5115/17-08-2023.

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 20,00€  
**(Ολογράφως) :** Είκοσι ευρώ

---

**A.T. :6** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου αγωγών υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 12,5 atm, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm, βιδώτες.

**Άρθρο :N12.13.03.11**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.7

Αγωγοί υπό πίεση ονομαστικής πίεσης 12,5 atm, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm (12 ")

από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U) συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες θα είναι βιδωτές με τύπο σπειρώματος τραπεζοειδές 12mm. Επιτρεπόμενο φορτίο ανέλκυσης > 40 ton.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 128,00€**  
**(Ολογράφως) : Εκατό είκοσι οκτώ ευρώ**

---

**A.T. :7** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου αγωγών υπό πίεση από τυφλές σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου D225 mm, βιδωτές.

**Άρθρο :N12.13.04.09.1**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3

Αγωγοί υπό πίεση ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου D225 mm (8 ") από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U) συμπαγούς τοιχώματος. Οι σωλήνες θα είναι βιδωτές με τύπο σπειρώματος τραπεζοειδές 6mm, το πάχος της σωλήνας θα είναι 19 - 20 mm. Επιτρεπόμενο φορτίο ανέλκυσης > 20ton.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,20€**  
**(Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά**

---

**A.T. :8** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου αγωγών υπό πίεση από διάτρητες σωλήνες (φίλτρα) PVC-U, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου D225 mm, βιδωτές.

**Άρθρο :N Σ-77**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3

Αγωγοί υπό πίεση από διάτρητες σωλήνες (φίλτρα) ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου D225 mm (8 ") από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U) συμπαγούς τοιχώματος. Οι σωλήνες θα είναι βιδωτές με τύπο σπειρώματος τραπεζοειδές 6mm, το πάχος της σωλήνας θα είναι 19 - 20 mm. Η διάτρηση των

σωλήνων θα αποτελείται από λοξές στον άξονα της σωλήνας σχισμές. Το πλάτος της σχισμής θα είναι < 3mm. Επιτρεπόμενο φορτίο ανέλκυσης > 20ton.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,20€**  
**(Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά**

---

**A.T. :9** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου ειδικού τεμαχίου συστολής από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου D 315X225, ονομαστικής πίεσης 25 atm, με σπείρωμα.

**Άρθρο :N 12.12.01.03**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.3

Συστολή από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο PVC-U, διαμέτρου D 315X225, ονομαστικής πίεσης 25 atm με σπείρωμα. Η συστολή θα είναι από 315mm θηλυκό τραπεζοειδές σπείρωμα 12 mm σε 225 mm αρσενικό τραπεζοειδές σπείρωμα 6 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 1000,00**  
**(Ολογράφως) : Χίλια ευρώ**

---

**A.T. :10** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνας 18.9" (D480 mm), πάχους 6mm, γαλβανισμένου εν θερμώ.

**Άρθρο :N15.24**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7126

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογέωση, σε οποιοδήποτε βάθος, περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 18.9" (D 480 mm) με διαμήκη ραφή και πάχος ελάσματος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J (Χάλυβας γενικής χρήσης διαμορφωμένος εν θερμώ).

Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00€**  
**(Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα ευρώ**

<b>A.T.</b>	<b>:11</b>	Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 ¼".
<b>Άρθρο</b>	<b>:N 15.12</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 ¼". Θα τοποθετηθούν δυο στήλες σωλήνων μεταξύ των τοιχωμάτων του περιφραγματικού σωλήνα και του χωμάτινου τοιχώματος και άλλες δύο μεταξύ του περιφραγματικού και του σωλήνα PVC.

Τιμή ανά μέτρο μήκους γαλβανισμένου σωλήνα (μμ).

<b>Ευρώ</b>	<b>(Αριθμητικά) :</b>	<b>11,00€</b>
	<b>(Ολογράφως) :</b>	<b>Έντεκα ευρώ</b>

<b>A.T.</b>	<b>:12</b>	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση διαβαθμισμένου υλικού περιμετρικά των σωλήνων της υδρογεώτρησης.
<b>Άρθρο</b>	<b>:N 15.14</b>	Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115

Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού, μεταφορά και τοποθέτηση του περιμετρικά των φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του χαλικόφιλτρου θα είναι 3 έως 6 mm, ποταμίσιας προέλευσης. Πριν την τοποθέτηση του στο διάκενο της γεώτρησης θα ξεπλυθεί με θαλασσινό νερό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>).

<b>Ευρώ</b>	<b>(Αριθμητικά) :</b>	<b>110,00€</b>
	<b>(Ολογράφως) :</b>	<b>Εκατόν Δέκα ευρώ</b>



---

**A.T. :13** Αντληση από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα.

**Άρθρο :15.04**  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104

Αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00.

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50€**  
**(Ολογράφως) : Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά**

---

**A.T. :14** Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).

**Άρθρο :15.19.01**  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.1

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,50€**  
**(Ολογράφως) : Πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά**

---

**A.T. :15** Εκφόρτωση και εγκατάσταση στην θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET).

**Άρθρο :15.19.02**  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00€**  
**(Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ**

---

**A.T. :16** Φόρτωση, μεταφορά, επί τόπου εκφόρτωση και τοποθέτηση μέσα στην γεώτρηση αντλητικού συγκροτήματος για βάθος 0-300m.

**Άρθρο :N 15.18**  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120

Για την φόρτωση, μεταφορά, επί τόπου εκφόρτωση, τοποθέτηση μέσα στην γεώτρηση

ανεξάρτητα από το βάθος τοποθέτησης, την διάμετρο και την δυναμικότητα αυτής, αντλητικού συγκροτήματος για την εκτέλεση δοκιμαστικών αντλήσεων και την εξαγωγή και φόρτωση της αντλίας μετά το τέλος της άντλησης. Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεωτρήσεων"

Αντλήσεις από βάθος 0 – 300 μ .

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 650,00€  
**(Ολογράφως) :** Εξακόσια πενήντα ευρώ

---

**A.T. :17** Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα και καταγραφή - παρουσίαση των στοιχείων άντλησης και επαναφοράς στάθμης.

**Άρθρο :N 15.03**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7103

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα ανεξάρτητα από το βάθος τοποθέτησης και την δυναμικότητα της, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων άντλησης και επαναφοράς στάθμης.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 115,00€  
**(Ολογράφως) :** Εκατόν δεκαπέντε ευρώ

---

**A.T. :18** Κατασκευή βάσης γεώτρησης από σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα T131, διαστάσεων 2,00 X 2,00 X 0,50.

**Άρθρο : N 32.01.04**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Για την κατασκευή μιας βάσης γεώτρησης από σκυρόδεμα C16/20. Περιλαμβάνονται όλες

οι εργασίες (σκυρόδεμα, οπλισμός, ξυλότυποι, αποστάτες κ.λπ.) για την κατασκευή της βάσης.

Διαστάσεις βάσης 2,00 X 2,00 X 0,50

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 330,00€**  
**(Ολογράφως) : Τριακόσια τριάντα ευρώ**

---

**A.T. :19** Στόμιο υδρογεωτρήσεως.  
**Άρθρο :N 15.27**  
Κωδικός ΥΔΡ 7129  
Αναθεώρησης

Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.  
Επιμέτρηση βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση του στην γεώτρηση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00€**  
**(Ολογράφως) : Επτά ευρώ**

---

**A.T. :20** Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος (ενέματος), για την τσιμέντωση της γεώτρησης, ανεξάρτητα από το βάθος.  
**Άρθρο : N Σ-81.1**  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7107.1

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος (ενέματος), για την τσιμέντωση της γεώτρησης, ανεξάρτητα από το βάθος.

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των υλικών, του σκυροδέματος, η παραγωγή, μεταφορά επιτόπου και έκχυση αυτού εντός της γεώτρησης και η δαπάνη καθυστέρησης του γεωτρυπάνου για την πήξη του σκυροδέματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>).

**Ευρώ (Αριθμητικά) : 385,00€**  
**(Ολογράφως) : Τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ**

---

**A.T. :21** Για μια ώρα υποχρεωτικής καθυστέρησης γεωτρητικού συγκροτήματος με μηχανή εν στάσει.  
**Άρθρο :N ΓΤΕ 14.1**  
Κωδικός Αναθεώρησης

Για μια ώρα υποχρεωτικής καθυστέρησης γεωτρητικού συγκροτήματος με μηχανή εν στάσει.

Τιμή ανά ώρα στάσης (h).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 155,00€  
**(Ολογράφως) :** Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ

---

**A.T. :22** Για μια ώρα λειτουργίας γεωτρητικού συγκροτήματος για συμπληρωματική ανάπτυξη, καθαρισμό κ.λπ.

**Άρθρο :N ΓΤΕ 14.2**

Κωδικός Αναθεώρησης

Για μια ώρα λειτουργίας γεωτρητικού συγκροτήματος μετά από ρητή γραπτή εντολή της υπηρεσίας για συμπληρωματική πλύση, ανάπτυξη, καθαρισμό κ.λπ.

Τιμή ανά ώρα στάσης (h).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 240,00€  
**(Ολογράφως) :** Διακόσια σαράντα ευρώ

---

**A.T. :23** Προμήθεια και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση (έξω από την τελική σωλήνωση) πιεζομετρικού γαλβανισμένου σωλήνα διαμέτρου Φ 1 1/4" συγκολλημένου με την τελική σωλήνωση.

**Άρθρο :N 15.12**

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (έξω από την τελική σωλήνωση) πιεζομετρικού γαλβανισμένου σωλήνα διαμέτρου Φ 1 1/4" συγκολλημένου με την τελική σωλήνωση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους  
γαλβανισμένου σωλήνα (μμ).

**Ευρώ (Αριθμητικά) :** 11,00€  
**(Ολογράφως) :** Έντεκα ευρώ

---

**A.T. :24** Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης Νερού.

**Άρθρο :N ΓΛΕ.35**

Κωδικός Αναθεώρησης

Εκτέλεση από Εγκεκριμένο Χημικό Εργαστήριο, προσδιορισμών συγκεκριμένων διαλυμένων στοιχείων στο νερό και τη σύνταξη μητρώου αποτελεσμάτων που συνολικά θα χαρακτηρίζουν το γενικό χημικό χαρακτήρα του νερού. Οι προσδιορισμοί που θα περιλαμβάνει η χημική ανάλυση νερού είναι:

- Φυσικά Χαρακτηριστικά: Διαύγεια, οσμή, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 25<sup>ο</sup> C και pH.
- Σκληρότητα: Παροδική, μόνιμη και ολική σκληρότητα.
- Χημικά Χαρακτηριστικά: Σύνολο διαλυμένων αλάτων σε ppm καθώς επίσης και των παρακάτω στοιχείων:

- Ανιόντα: Ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειϊκα, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη.
  - Κατιόντα: Ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο
- Για τη δειγματοληψία του νερού έχει εφαρμογή το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 5667-1.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

**Ευρώ** (Αριθμητικά) : **60,00€**  
(Ολογράφως) : **Εξήντα ευρώ**

<b>A.T.</b>	<b>:25</b>	Ηλεκτρική Διασκόπηση (Borehole logging)	
<b>Άρθρο</b>	<b>:N ΓΛΕ.21</b>		
		Κωδικός	ΓΛΕ.19 &
		Αναθεώρησης	ΓΛΕ.21.9

Για την εκτέλεση ενός μέτρου μήκους, ηλεκτρικής διασκόπισης (Logging) μέσα σε ασωλήνωτη και πλυμένη γεώτρηση σύμφωνα με την μελέτη τη ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12-11-02 ΦΕΚ.292/12-03-2003 και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων" Αριθμ. 244140 ΦΕΚ 5115/17-08-2023.

Περιλαμβάνεται η Εισκόμιση - Αποκόμιση του Εξοπλισμού Έρευνας στην γεώτρηση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους διασκόπισης (μμ).

**Ευρώ** (Αριθμητικά) : **14,50€**  
(Ολογράφως) : **Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  
Δρ ΠΟΛ. ΜΗΧ

ΡΟΒΙΘΗ ANNA  
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. 51951/14.2.2024 απόφαση  
**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΧΑΡΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**