

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	Α.01	m	7,00	6,60	46,20	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	Α.02	m3	1,00	60,40	60,40	
3	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	Α.03	kg	620,00	0,35	217,00	
4	Καθαίρεση συνθετικού χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ Ν122.20.01	ΟΙΚ 2236	Α.04	m2	6.000,00	2,00	12.000,00	
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	Α.05	ton	22,00	1,65	36,30	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	Α.06	ton.k m	440,00	0,35	154,00	
7	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α.07	m3	3,50	5,10	17,85	
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	Α.08	m3	2,00	4,50	9,00	
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	Α.09	m3	4,50	90,00	405,00	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	Α.10	m2	10,00	22,50	225,00	
11	Χαλύβδινα σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	Α.11	kg	30,00	1,07	32,10	
12	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	Α.12	m2	6,00	2,20	13,20	
13	Διαμόρφωση εγχοπιών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	Α.13	m	15,00	2,80	42,00	
14	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μικτά απόβλητα καθαίρεσεων.	ΝΑΟΙΚ Ν120.50.05	ΟΙΚ 2172	Α.14	ton	22,00	12,89	283,58	
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	Α.15	m2	45,00	5,60	252,00	
16	Επιχρίσματα τριττά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	Α.16	m2	100,00	14,00	1.400,00	
17	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	Α.17	m2	220,00	1,70	374,00	
18	Τοπική επίσκεψη παλαιών εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας	ΝΑΟΙΚ Ν177.15	ΟΙΚ 7735	Α.18	m2	50,00	12,80	640,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								16.207,63	16.207,63
Σε μεταφορά									16.207,63

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									16.207,63
ΟΜΑΔΑ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς ύψους 60mm	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.2	ΟΙΚ 7396	Β.01	m2	6.080,00	22,50	136.800,00	
2	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΑΥΔΡ 5.10	ΝΟΔΟ 2815	Β.02	m3	10,00	9,30	93,00	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	Β.03	m2	100,00	4,50	450,00	
4	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	Β.04	m3	20,00	14,80	296,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	Β.05	m3	20,00	15,70	314,00	
6	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	Β.06	m2	320,00	2,25	720,00	
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	Β.07	m2	140,00	13,50	1.890,00	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	Β.08	m2	180,00	9,50	1.710,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								142.273,00	142.273,00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Σιδηροσωλήνες κηκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.02	ΟΙΚ 6427	Γ.01	M2	33,00	10,10	333,30	
2	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	Γ.02	m2	80,00	3,05	244,00	
3	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	Γ.03	kg	90,00	5,00	450,00	
4	Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους εσπίων ποδοσφαιρού	ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.01	ΟΙΚ 6426	Γ.04	ΣΕΤ	1,00	2.200,00	2.200,00	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αθλητών με επικάλυψη από πολυκαρμπονικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.02	ΟΙΚ 6426	Γ.05	ΤΕΜ	3,00	950,00	2.850,00	
6	Μεταλλική βάση καθισμάτων κερκίδας	ΝΑΟΙΚ Ν\61.32	ΟΙΚ 6102	Γ.06	m	10,00	32,00	320,00	
7	Καθίσματα σταδίου	ΝΑΟΙΚ Ν\61.32.01	ΟΙΚ 5104	Γ.07	ΤΕΜ	30,00	8,00	240,00	
8	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροής όμβριων	ΝΑΟΔΟ Ν\Β67	ΟΔΟ 2548	Γ.08	m	7,00	24,00	168,00	
Σε μεταφορά								6.805,30	158.480,63

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.805,30	158.480,63
9	Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής 25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό)	ΝΑΟΔΟ Ν1Β48	ΟΔΟ 2672	Γ.09	m	7,00	31,00	217,00	
Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								7.022,30	7.022,30
Άθροισμα									165.502,93
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	29.790,53
Άθροισμα									195.293,46
Απρόβλεπτα								15,00%	29.294,02
Άθροισμα									224.587,48
Απολογιστικά									200,00
Άθροισμα									224.787,48
Πρόβλεψη αναθεώρησης									17.148,00
Άθροισμα									241.935,48
ΦΠΑ								24,00%	58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									300.000,00

Φεβρουάριος 2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Κωνσταντίνος Σφακιανάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Φεβρουάριος 2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Ειρήνη Καλαϊτζάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Φεβρουάριος 2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Χανίων

Χρυσούλα Χριστινάκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αρ. πρωτ. 41974/6-02-2024 (ΑΔΑ:
6ΜΗ47ΛΚ-ΣΝΗ) Απόφαση Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων