



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργο **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ**
Προυπ **280.722,69** Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή **ΝΠ402 (ΚΑ 2022ΝΠ40200017, ΜΙΣ 5162135)**
Χρήση **2024**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματοργικά

1	Διαμορφωτής (grader) (ΟΔΟ501.01)	1.1	ΟΔΟ501.01μ	Ωρα	250,00	75,00	18.750,00
2	Φορτωτής (ΟΔΟ504.01)	1.2	ΟΔΟ504.01μ	Ωρα	250,00	80,00	20.000,00
3	Φορτηγό (ΟΔΟ509.01)	1.3	ΟΔΟ509.01μ	Ωρα	300,00	70,00	21.000,00

Αθροισμα ομάδας Χωματοργικά 59.750,00

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (ΟΔΟΑ14)	2.1	ΟΔΟ1310	m	80.000,00	0,65	52.000,00
2	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών (ΟΔΟΑ17σχ.)	2.2	ΟΔΟ1420	m ²	8.000,00	5,25	42.000,00
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος <3,00 m (ΟΔΟΑ15)	2.3	ΟΔΟ1320	m	200,00	11,50	2.300,00
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.1)	2.4	ΟΔΟ2522	m ³	100,00	104,00	10.400,00
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.5	ΥΔΡ7018	Kgr	250,00	1,15	287,50

Αθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα 106.987,50

Αθροισμα εργασιών	166.737,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	30.012,75
Σύνολο	196.750,25
Απρόβλεπτα 15 %	29.512,54
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	226.262,79
Αναθεωρήσεις	126,48
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	226.389,27
Φ.Π.Α. 24 %	54.333,43
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	280.722,70
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	280.722,70

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-4-2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-4-2024

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΕ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την με αρ. 135394/22-4-2024 απόφ
Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ