



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΟ29 ΚΑΙ ΕΟ.32 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

Προυπ **751.077,30** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή **ΝΠ402 (2022ΝΠ40200017)**

Χρήση **2024**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Χωματουργικά - Τεχνικά							
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	3.000,00	3,50	10.500,00
2	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ16)	1.2	ΟΔΟ1420	m3	400,00	3,10	1.240,00
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3,00 m (ΟΔΟΑ15)	1.3	ΟΔΟ1320	m	40,00	11,50	460,00
4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ17)	1.4	ΟΔΟ1420	m2	3.000,00	4,25	12.750,00
5	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΛΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.5	ΟΔΟ1310	m	5.000,00	0,65	3.250,00
6	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.5)	1.6	ΥΔΡ6327.1	m3	60,00	96,00	5.760,00
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	1.7	ΟΔΟ2532	m3	250,00	94,20	23.550,00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.8	ΥΔΡ7018	Kgr	3.500,00	1,15	4.025,00
9	ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ, αντοχής Tult 100 kN/m (ΟΔΟΒ12.4)	1.9	ΟΙΚ7914	m2	11.000,00	10,08	110.880,00
10	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.10	ΟΔΟ3121Β	m3	1.000,00	15,30	15.300,00
11	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	1.11	ΟΔΟ3211Β	m2	22.000,00	1,58	34.760,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά - Τεχνικά							222.475,00

Ομάδα Ασφαλτικά - σήμανση

1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	2.1	ΟΔΟ4110	m2	10.500,00	1,20	12.600,00
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	2.2	ΟΔΟ4120	m2	7.500,00	0,45	3.375,00
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	2.3	ΟΔΟ4521B	m2	10.000,00	7,89	78.900,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (ΟΔΟΔ6)	2.4	ΟΔΟ4421B	tn	1.350,00	82,60	111.510,00
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΟΔ2.1)	2.5	ΟΔΟ1132	m2	3.000,00	1,15	3.450,00
6	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (ΟΔΟΕ8.1)	2.6	ΟΙΚ6541	m2	20,00	173,00	3.460,00
7	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') (ΟΔΟΕ10.2)	2.7	ΟΔΟ2653	τεμαχ	35,00	49,30	1.725,50
8	Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4)	2.8	ΟΙΚ6541	τεμαχ	10,00	53,70	537,00
9	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟΕ9.1)	2.9	ΟΙΚ6541	τεμαχ	10,00	53,70	537,00
10	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ (ΟΔΟΕ6)	2.10	ΥΔΡ6620.1	τεμαχ	10,00	11,50	115,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1)	2.11	ΟΙΚ7788	m2	2.000,00	3,80	7.600,00
Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά - σήμανση							223.809,50

Άθροισμα εργασιών	446.284,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	80.331,21
Σύνολο	526.615,71
Απρόβλεπτα 15 %	78.992,36
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	605.608,07
Αναθεωρήσεις	99,43
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	605.707,50
Φ.Π.Α. 24 %	145.369,80
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	751.077,30
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	751.077,30

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29-6-2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29-6-2024

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙΟ αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την με αρ. 226581/1-7-2024 απόφ.

Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ