

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α. 2014ΕΠ50200007 της
ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.892.868,85 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρη σης	Μονάδα	Εργα 1,5 εκ. - 5,0 εκ.	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							
A-14	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,60	3000	1.800,00
1	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	0,90	100	90,00
2	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m²	1,05	64.725	67.961,00
2	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m²	1,35	7.200	9.720,00
3	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	0,42	143.850	60.417,00
4	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (μέση απόσταση μεταφοράς 16Km)	ΟΔΟ-4421Β	ton	73,58	9.190	676.200,00
5	Δ-9.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου (μέση απόσταση μεταφοράς 16Km)	ΟΔΟ-4521Β	m²	10,15	71.925	730.039,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:							1.546.227,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
7	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	3,45	4.300	14.835,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:							14.835,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	€ 1.561.062,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	€ 280.991,16
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη Σ1=	€ 1.842.053,16
Απρόβλεπτα 15%	€ 276.307,97
Σύνολο Σ1α	€ 2.118.361,13
Αναθεώρηση ≈ 10%	€ 200.773,62
Κόστος εισόδου Βάση της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 4834/25-01-2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής (Απολογιστικά)	€ 13.824,00
Σύνολο Σ2	€ 2.332.958,75
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%)	€ 559.910,10
Σύνολο Σ3	€ 2.892.868,85